

« » 2025 г.

(наименование работ и затрат)

Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Набережная Адмирала Трибуца, 67 Минимальный перечень работ											
<i>Демонтажные работы</i>											
1	ГЭСНр 68-02-006-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем: 30+12	100 м	0,42		0,42					
1-100-31		1 ОТ <i>Средний разряд работы 3,1</i> Объем: (0,42)*68,26	чел.-ч			28,6692			346,17		9 924,42
		2 ЭМ <i>ОТм(ЗТм)</i> Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин Объем: (0,42)*9,4	чел.-ч			3,948					1 791,44
91.18.01-007		<i>Средний разряд машиниста 4,0</i> Объем: (3,948)*1	маш.-ч	9,4		3,948			445,54		1 519,82
4-100-040		Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров Объем: (0,42)*28,2	чел.-ч	9,4		3,948			384,96		1 519,82
91.21.10-002			маш.-ч	28,2		11,844			2,74		32,45
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство	%	102		102					13 235,68
Пр/774-102.0		СП Благоустройство	%	54		54					11 444,24
Всего по позиции											
74 020,69											
2	ГЭСНр 68-02-004-05 прим	Разборка покрытий и оснований: асфальто-бетонных Объем: 473*0,07	100 м³	0,3311		0,3311					31 088,69
1-100-24		1 ОТ <i>Средний разряд работы 2,4</i> Объем: (0,3311)*49,5	чел.-ч			16,38945			324,63		5 320,51
		2 ЭМ <i>ОТм(ЗТм)</i> Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) Объем: (0,3311)*2,87	чел.-ч	49,5		16,38945					5 320,51
91.01.01-035		<i>Средний разряд машиниста 6,0</i> Объем: (0,950257)*1	чел.-ч			3,552703					5 845,01
4-100-060		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м³ Объем: (0,3311)*7,86	маш.-ч	2,87		0,950257	887,54	1,4	1 242,56		1 837,10
91.01.05-086		<i>Средний разряд машиниста 6,0</i> Объем: (0,950257)*1	чел.-ч	2,87		0,950257			517,10		1 180,75
		на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м³ Объем: (0,3311)*1,98	маш.-ч	7,86		2,602446			1 774,05		4 616,87
4-100-060		<i>Средний разряд машиниста 6,0</i> Объем: (2,602446)*1	чел.-ч	7,86		2,602446			517,10		1 345,72
91.12.06-012		Рыхлители прицепные (без трактора) Объем: (0,3311)*1,98	маш.-ч	1,98		0,655578	62,31	1,16	72,28		47,39
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-102.0-1		НР Благоустройство	%	102		102					13 002,62
Пр/774-102.0		СП Благоустройство	%	54		54					7 157,61
7 300,76											
3 865,11											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
3	ГЭСН 46-04-009-01	Разборка бетонных оснований	м³	0,4		0,4					24 168,49
	1 ОТ		чел.-ч			3,08					1 119,30
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,7		3,08			363,41		1 119,30
		Объем: (0,4)*7,7									
	2 ЭМ										155,21
	91.18.01-508	ОТм(ЗТм) Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м³/мин	чел.-ч маш.-ч	2,26		0,904	115,43	1,44	166,22		150,26
	91.21.10-002	Объем: (0,4)*2,26 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	4,52		1,808			2,74		4,95
		Объем: (0,4)*4,52									
	4 М										
	999-9900	Строительный мусор	т	2,38		0,952					
		Объем: (0,4)*2,38									
Итого прямые затраты											
	Пр/812-040.2-1	ФОТ НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1 274,51
											1 119,30
											1 018,56
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					582,04
Всего по позиции											
							7 187,78				2 875,11
Вырубка деревьев и кустарников											
4	ГЭСНр 68-01-010-01	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м³	0,438		0,438					
		Объем: 0,27+0,148+0,02									
	1 ОТ		чел.-ч			1,67754					609,63
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,83		1,67754			363,41		609,63
		Объем: (0,438)*3,83									
	2 ЭМ										868,92
	91.06.06-013	ОТм(ЗТм) Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	чел.-ч маш.-ч	1,86		0,81468	756,44	1,41	1 066,58		360,42
		Объем: (0,438)*1,86									
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	1,86		0,81468			442,41		360,42
		Объем: (0,81468)*1									18,21
	4 М										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	%	102							1 290,76
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	%	54							683,34
Всего по позиции											
7	ГЭСНр 68-01-001-02	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см	шт	1							
1-100-28		1 ОТ	чел.-ч					5,03			1 690,68
		Средний разряд работы 2,8 Объём: (1,0)*5,03	чел.-ч	5,03				5,03	336,12		1 690,68
91.14.02-001		2 ЭМ									222,14
		ОТм(ЗТм) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объём: (1,0)*0,3	чел.-ч маш.-ч		0,3			0,3	740,47		115,49 222,14
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0 Объём: (0,3)*1	чел.-ч	0,3				0,3	384,96		115,49
16.2.01.02		4 М Земля растительная	м³	0,25				0,25			
7.1	16.2.01.02-0001	Итого прямые затраты Земля растительная Объём: (1,0)*0,25	м³	0,25			1 062,45	0,87	924,33		2 028,31 231,08
Пр/812-102.0-1 Пр/774-102.0		ФОТ	%								1 806,17
		НР Благоустройство	%	102				102			1 842,29
		СП Благоустройство	%	54				54			975,33
Всего по позиции											
8	ГЭСНр 68-01-001-03	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см	шт	1							
1-100-28		1 ОТ	чел.-ч					5,95			1 999,91
		Средний разряд работы 2,8 Объём: (1,0)*5,95	чел.-ч	5,95				5,95	336,12		1 999,91
91.14.02-001		2 ЭМ									266,57
		ОТм(ЗТм) Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объём: (1,0)*0,36	чел.-ч маш.-ч		0,36			0,36	740,47		138,59 266,57
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0 Объём: (0,36)*1	чел.-ч	0,36				0,36	384,96		138,59
16.2.01.02		4 М Земля растительная	м³	0,3				0,3			
8.1	16.2.01.02-0001	Итого прямые затраты Земля растительная Объём: (1,0)*0,3	м³	0,3			1 062,45	0,87	924,33		2 405,07 277,30
Пр/812-102.0-1 Пр/774-102.0		ФОТ	%								2 138,50
		НР Благоустройство	%	102				102			2 181,27
		СП Благоустройство	%	54				54			1 154,79
Всего по позиции											
							6 018,43				6 018,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
13	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м³	0,06		0,06			110 431,67		
	1-100-15	1 ОТ <i>Средний разряд работы 1,5</i> Объём: (0,06)*53,56	чел.-ч			3,2136					964,75
	Пр/812-001.2-1		%	89		3,2136			300,21		964,75
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					385,90
Итого прямые затраты											
ФОТ											
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом				89					964,75
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом				40					858,63
											385,90
Всего по позиции											
14	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 15 км	1 т груза	255,6		255,6			36 821,33		
		Объём: 355*0,45*1,6							213,72		54 626,83
Всего по позиции											
15	ГЭСН 01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м³	0,15975		0,15975			213,72		
	1-100-20	1 ОТ <i>Средний разряд работы 2,0</i> Объём: (0,15975)*3,32	чел.-ч			0,53037					166,08
		2 ЭМ <i>ОТм(ЗТм)</i> Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	чел.-ч	3,32		0,53037			313,14		166,08
	91.01.01-035	Объём: (0,15975)*3,61 <i>Средний разряд машиниста 6,0</i> Объём: (0,5766975)*1	маш.-ч	3,61		0,5894775	887,54	1,4	1 242,56		727,74
	4-100-060	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	чел.-ч	3,61		0,5766975			517,10		303,13
	91.14.03-001	Объём: (0,15975)*0,08 <i>Средний разряд машиниста 4,0</i> Объём: (0,01278)*1	маш.-ч	0,08		0,01278	610,92	1,43	873,62		298,21
	4-100-040	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	чел.-ч	0,08		0,01278			384,96		11,16
	02.2.05.04-2090	Объём: (0,15975)*0,04 Итого прямые затраты	м³	0,04		0,00639			3 070,64		4,92
		ФОТ									19,62
											19,62
Итого прямые затраты											
											1 216,57
											469,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ГЭСН 27-04-003-05	Всего по позиции									
		Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см	1000 м ²	0,355		0,355					
		Результрующие коэффициенты:									
		ЭМ	0,8								
		ЗТм	0,8								
1-100-30		1 ОТ	чел.-ч	29,71		10,54705			341,86		3 605,61
		Средний разряд работы 3,0	чел.-ч			10,54705					3 605,61
		Объём: (0,355)*29,71									
		2 ЭМ									12 266,33
91.01.01-035		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,95548					2 828,86
		Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,21	0,8	0,34364	887,54	1,4	1 242,56		426,99
		Объём: (0,355)*1,21									
4-100-060		Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,21	0,8	0,34364			517,10		177,70
		Объём: (0,42955)*1									
91.01.02-004		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,28	0,8	0,36352	1 933,00	1,34	2 590,22		941,60
		Объём: (0,355)*1,28									
4-100-060		Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,28	0,8	0,36352			517,10		187,98
		Объём: (0,4544)*1									
91.08.03-016		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	8,6	0,8	2,4424	1 917,64				4 683,64
		Объём: (0,355)*8,6									
4-100-050		Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	8,6	0,8	2,4424			442,41		1 080,54
		Объём: (3,053)*1									
91.08.03-018		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	5,16	0,8	1,46544	2 383,01				3 492,16
		Объём: (0,355)*5,16									
4-100-060		Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	5,16	0,8	1,46544			517,10		757,78
		Объём: (1,8318)*1									
91.08.03-049		Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	2,9	0,8	0,8236	2 375,32				1 956,31
		Объём: (0,355)*2,9									
4-100-060		Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	2,9	0,8	0,8236			517,10		425,88
		Объём: (1,0295)*1									
91.13.01-038		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м ³	маш.-ч	1,82	0,8	0,51688	1 043,14	1,42	1 481,26		765,63
		Объём: (0,355)*1,82									
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	1,82	0,8	0,51688			384,96		198,98
		Объём: (0,6461)*1									
01.7.03.01-0001		4 М									
		Вода	м ³	25		8,875	35,71	0,34	12,14		107,74
		Объём: (0,355)*25									107,74
02.2.04.04		Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.	м ³	П	П						
Итого прямые затраты											18 808,54
ФОТ											6 434,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0		НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134		147 134					9 458,67 8 622,19
Всего по позиции											
18	ГЭСН 27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м ²	0,355		0,355				103 913,80	36 889,40
2 ЭМ											
91.08.03-016		ОТм(ЗТм) Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	чел.-ч маш.-ч		4	0,6532 0,3266			1 917,64		1 403,17 313,38 626,30
4-100-050		Объём: (0,355)*0,23 Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч		4	0,3266			442,41		144,49
91.08.03-018		Объём: (0,08165)*1 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч		4	0,142			2 383,01		338,39
4-100-060		Объём: (0,355)*0,1 Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч		4	0,142			517,10		73,43
91.08.03-049		Объём: (0,0355)*1 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч		4	0,1846			2 375,32		438,48
4-100-060		Объём: (0,355)*0,13 Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч		4	0,1846			517,10		95,46
02.2.04.04		Объём: (0,04615)*1 4 М Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.	м ³		П	П					
Итого прямые затраты											
Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0		ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134		147 134					1 716,55 313,38 460,67 419,93
Всего по позиции											
19	02.2.04.04-0121	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м ³	90,17		90,17	1 827,45	2,23	4 075,21	7 315,92	2 597,15 367 461,69
Объём: 355*0,2*1,27											
Всего по позиции											
20	ГЭСН 27-06-027-01 прим	Добавка песчано-цементной смеси	100 м ³	0,1775		0,1775			4 075,21		367 461,69
Объём: 355*0,05											
2 ЭМ											
91.01.02-004		ОТм(ЗТм) Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	чел.-ч маш.-ч		0,83	0,853775 0,147325	1 933,00	1,34	2 590,22		1 650,38 388,72 381,60
4-100-060		Объём: (0,1775)*0,83 Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч		0,83	0,147325			517,10		76,18
Объём: (0,147325)*1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т Объём: (0,1775)*3,98 Средний разряд машиниста 5,0 Объём: (0,70645)*1										
4-100-050	4 М	чел.-ч	3,98	0,70645	442,41	312,54					
02.2.05.04	Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок	м³	102	18,105							
Итого прямые затраты											
Пр/812-021.0-1	ФОТ					2 039,10					
Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги	%	147	147	388,72	571,42					
	СП Автомобильные дороги	%	134	134	520,88	520,88					
Всего по позиции				17 641,69	3 131,40						
21	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний Объём: 355*0,05*1,02*0,75	м³	13,57875	565,20	1,34	757,37	10 801,91	44 449,86		
Всего по позиции				757,37	10 801,91	44 449,86					
22	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) Объём: 355*0,05*1,02/1,1*0,25	т	4,115	4 800,85	2,25	757,37	10 801,91	44 449,86		
Всего по позиции				10 801,91	44 449,86						
23	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м²: 55 шт.	10 м²	35,5	35,5						
1-100-41	1 ОТ	чел.-ч	418,9	418,9	163 664,23	163 664,23					
	Средний разряд работы 4,1 Объём: (35,5)*11,8	чел.-ч	11,8	418,9	390,70	163 664,23					
91.06.05-011	2 ЭМ	чел.-ч	3,195	3,195	4 481,02	4 481,02					
	ОТм(ЭТм) Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т Объём: (35,5)*0,03	маш.-ч	0,03	1,065	1 795,99	1 795,99					
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0 Объём: (1,065)*1	чел.-ч	0,03	1,065	442,41	471,17					
91.08.09-002	Виброплиты электрические Объём: (35,5)*0,57	маш.-ч	0,57	20,235	9,99	202,15					
91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м³ Объём: (35,5)*0,03	маш.-ч	0,03	1,065	1 481,26	1 577,54					
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объём: (1,065)*1	чел.-ч	0,03	1,065	384,96	409,98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Объём: (35,5)*0,03 Средний разряд машиниста 4,0 Объём: (1,065)*1										
4-100-040	4 М Вода Объём: (35,5)*0,2 Песок природный для строительных работ II класс, средний Объём: (35,5)*0,05 Плитки тротуарные										
01.7.03.01-0001	Объём: (35,5)*0,2 Песок природный для строительных работ II класс, средний Объём: (35,5)*0,05 Плитки тротуарные										
02.3.01.02-1118	Объём: (35,5)*0,05 Плитки тротуарные										
05.2.02.21	Плитки тротуарные										
Пр/812-021.1-1	Итого прямые затраты ФОТ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее										
Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее										
Всего по позиции											
24	ТЦ_05.2.02.19_39_3917503_949_24.02.2025_01	Плитка вибропрессованная тротуарная, "Кирпич 80", цвет серый, размеры 200х100х80 мм (бетон В30) Формула ценообразования: 1575/1,2 + 100 Объём: 355*1,02	м²	362,1		362,1			13 641,75		484 282,09
Всего по позиции											
Всего по позиции											
25	Бортовые камни ГЭСН 01-01-022-23										
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшем вместимостью 0,25 м³, группа грунтов: 2 Объём: 73*0,3*0,3 2 ЭМ ОТм(3Тм) Экскаваторы однокошковые дизельные на пневмоколёсном ходу, объём ковша 0,25 м³ Объём: (0,00657)*53 Средний разряд машиниста 5,0 Объём: (0,34821)*1											
91.01.05-106	Объём: 73*0,3*0,3 2 ЭМ ОТм(3Тм) Экскаваторы однокошковые дизельные на пневмоколёсном ходу, объём ковша 0,25 м³ Объём: (0,00657)*53 Средний разряд машиниста 5,0 Объём: (0,34821)*1										
4-100-050	Объём: (0,00657)*53 Средний разряд машиниста 5,0 Объём: (0,34821)*1										
Итого прямые затраты ФОТ НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
Пр/812-001.1-1	ФОТ НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Всего по позиции											
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0 Объём: (0,0292)*1											11,24
	4 М		чел.-ч	0,04		0,0292			384,96			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные		т	0,001		0,00073	70 296,20	1,35	94 899,87		26 260,60 69,28	
04.1.02.05-0006	Объём: (0,73)*0,001 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м³	3,9		2,847			8 117,07		23 109,30	
04.3.01.09-0014	Объём: (0,73)*3,9 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м³	0,06		0,0438			8 374,08		366,78	
11.1.03.06-0070	Объём: (0,73)*0,06 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		м³	0,17		0,1241	10 082,68	2,17	21 879,42		2 715,24	
05.2.03.03	Объём: (0,73)*0,17 Камни бортовые бетонные		м³	Π		Π					44 538,73 53 215,18	
29.1	05.2.03.03-0012	Итого прямые затраты Камни бортовые бетонные марки ВР100.30.15 бетон В30 (М400)	м³	4,3		3,139	5 746,75	2,95	16 952,91			
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	Объём: (0,73)*4,3 ФОТ НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	% %	147 134		147 134					17 514,40 25 746,17 23 469,30	
	Всего по позиции										146 969,38	
30	Устройство прогнупара Тип 7 ГЭСН 01-01-018-02											
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м³ экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м³, группа грунтов: 2											
	2 ЭМ	Объём: (96+8)*0,35-3	1000 м³	0,0334		0,0334					1 872,16 672,33 1 872,16	
91.01.05-084	ОТМ(ЗТм)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м³	чел.-ч			1,5197						
	Объём: (0,0334)*45,5	на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м³	маш.-ч	45,5		1,5197	947,64	1,3	1 231,93			
4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	Объём: (1,5197)*1	чел.-ч	45,5		1,5197			442,41		672,33	
	Итого прямые затраты											2 544,49
Пр/812-001.1-1	ФОТ										672,33	
	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					618,54	
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					309,27	
	Всего по позиции										103 961,08	
												3 472,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02.2.05.04-2090	4 М	Объём: (0,002912)*1										4,47 4,47
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм										
		Объём: (0,0364)*0,04										
		Итого прямые затраты										
Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,04	0,001456	92			3 070,64			
Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46			46					49,18	
Всего по позиции												
35	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м³	0,156		0,156			11 668,68		424,74	
1-100-23	1 ОТ	Объём: (96+8)*0,15	чел.-ч			2,2464			321,75		722,78	
		Средний разряд работы 2,3										
		Объём: (0,156)*14,4										
91.01.02-004	2 ЭМ	Объём: (0,156)*1,77	чел.-ч			2,16528		1 933,00	1,34		5 601,32	
		Средний разряд машиниста 6,0										
		Объём: (0,27612)*1										
4-100-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	Объём: (0,156)*1,77	чел.-ч			0,27612			517,10		142,78	
		Средний разряд машиниста 5,0										
		Объём: (0,66924)*1										
91.06.05-011	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	Объём: (0,156)*4,29	маш.-ч			0,66924		2 391,60	1,33		1 201,95	
		Средний разряд машиниста 6,0										
		Объём: (1,10448)*1										
4-100-050	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м³	Объём: (0,156)*7,08	чел.-ч			0,66924			442,41		296,08	
		Средний разряд машиниста 5,0										
		Объём: (0,66924)*1										
91.08.03-030	Объём: (0,156)*0,74	Объём: (0,156)*0,74	маш.-ч			1,10448		2 391,60	1,33		3 513,16	
		Средний разряд машиниста 6,0										
		Объём: (1,10448)*1										
4-100-060	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м³	Объём: (0,156)*7,08	чел.-ч			1,10448			517,10		571,13	
		Средний разряд машиниста 6,0										
		Объём: (1,10448)*1										
91.13.01-038	Объём: (0,156)*0,74	Объём: (0,156)*0,74	маш.-ч			0,11544		1 043,14	1,42		171,00	
		Средний разряд машиниста 4,0										
		Объём: (0,11544)*1										
4-100-040	4 М	Объём: (0,156)*0,74	чел.-ч			0,11544			384,96		44,44	
		Средний разряд машиниста 4,0										
		Объём: (0,11544)*1										
01.7.03.01-0001	Вода	Объём: (0,156)*5	м³			0,78		35,71	0,34		9,47	
		Объём: (0,156)*5										
		Объём: (0,156)*5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м³								
35.1	02.3.01.02-1118	Итого прямые затраты Песок природный для строительных работ II класс, средний Объём: (0,156)*110 ФОТ	м³	110		17,16	565,20	1,34	757,37		7 388,00 12 996,47
	Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги СП Автомобильные дороги	%	147 134		147 134					1 777,21 2 612,50 2 381,46
		Всего по позиции					162 682,24				25 378,43
36	ГЭСН 27-04-003-05	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 15 см Объём: (96+8)	1000 м²	0,104		0,104					
		Результрующие коэффициенты:									
		ЭМ									0.8
		ЗТм									0.8
1	1-100-30	1 ОТ Средний разряд работы 3,0 Объём: (0,104)*29,71	чел.-ч чел.-ч	29,71		3,08984 3,08984			341,86		1 056,29 1 056,29
2		2 ЭМ									
	91.01.01-035	ОТм(ЗТм) Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) Объём: (0,104)*1,21	чел.-ч маш.-ч	1,21	0,8	0,100672	887,54	1,4	1 242,56		3 593,52 828,74 125,09
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0 Объём: (0,12584)*1	чел.-ч	1,21	0,8	0,100672			517,10		52,06
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) Объём: (0,104)*1,28	маш.-ч	1,28	0,8	0,106496	1 933,00	1,34	2 590,22		275,85
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0 Объём: (0,13312)*1	чел.-ч	1,28	0,8	0,106496			517,10		55,07
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т Объём: (0,104)*8,6	маш.-ч	8,6	0,8	0,71552			1 917,64		1 372,11
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0 Объём: (0,8944)*1	чел.-ч	8,6	0,8	0,71552			442,41		316,55
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т Объём: (0,104)*5,16	маш.-ч	5,16	0,8	0,429312	2 383,01				1 023,05
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0 Объём: (0,53664)*1	чел.-ч	5,16	0,8	0,429312			517,10		222,00
	91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т Объём: (0,104)*2,9	маш.-ч	2,9	0,8	0,24128			2 375,32		573,12
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0 Объём: (0,3016)*1	чел.-ч	2,9	0,8	0,24128			517,10		124,77
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м³	маш.-ч	1,82	0,8	0,151424	1 043,14	1,42	1 481,26		224,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4-100-040		Объем: (0,104)*1,82	чел.-ч	1,82	0,8	0,151424			384,96		58,29		
		Средний разряд машиниста 4,0											
		Объем: (0,18928)*1											
		4 М											
01.7.03.01-0001		Вода	м³	25		2,6		35,71	0,34	12,14	31,56		
02.2.04.04		Объем: (0,104)*25	м³	П	П						31,56		
		Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п.											
Итого прямые затраты													
Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0		ФОТ									5 510,11		
		НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 885,03		
		СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 770,99		
		Всего по позиции									103 913,85	2 525,94	
37	02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м³	19,812		19,812	1 827,45	2,23	4 075,21		80 738,06		
Объем: (96+8)*0,15*1,27													
Всего по позиции												4 075,21	80 738,06
38	ГЭСН 27-07-014-01	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением	100 м²	1,04		1,04							
1-100-38		Объем: 96+8	чел.-ч			119,6			376,34		45 010,26		
		1 ОТ											
		Средний разряд работы 3,8											
		Объем: (1,04)*115											
91.05.05-015		2 ЭМ	чел.-ч	115		119,6					45 010,26		
		ОТм(ЗТм)											
		Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											
		Объем: (1,04)*4,29											
4-100-060		Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	4,29		4,4616			517,10		2 307,09		
		Объем: (4,4616)*1											
		Виброплиты электрические											
		Объем: (1,04)*3,2											
91.08.09-002		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м³	маш.-ч	3,2		3,328	7,51	1,33	9,99		33,25		
91.13.01-038		Объем: (1,04)*0,54	чел.-ч	0,54		0,5616	1 043,14	1,42	1 481,26		831,88		
		Средний разряд машиниста 4,0											
		Объем: (0,5616)*1											
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040		Объем: (1,04)*5,07	чел.-ч	5,07		5,2728			384,96		216,19		
91.14.02-001		Средний разряд машиниста 4,0	маш.-ч	5,07		5,2728			740,47		3 904,35		
		Объем: (5,2728)*1											
		4 М											
		Вода											
01.7.03.01-0001		Объем: (1,04)*0,1	м³	0,1		0,104	35,71	0,34	12,14		1,26		
02.3.01.02		Песок для строительных работ	м³	0,54		0,5616					1,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объём: (0,853125)*1											
Итого прямые затраты											
Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	92					1 428,42
											377,43
											347,24
Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	46					173,62
Всего по позиции											
44	02-15-1-01-0015	Переноска грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 15 км	1 т груза	30	30	30			103 961,60	213,72	1 949,28
Объём: (65+10)*0,25*1,6											
Всего по позиции											
45	ГЭСН 01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м³	0,01875	0,01875	0,01875			213,72		6 411,60
Объём: (65+10)*0,25											
1-100-20		1 ОТ	чел.-ч			0,06225					19,49
		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,32		0,06225			313,14		19,49
Объём: (0,01875)*3,32											
91.01.01-035		2 ЭМ	чел.-ч			0,0691875					85,42
		ОТм(3Тм)	маш.-ч	3,61		0,0676875	1,4		1 242,56		35,58
Объём: (0,01875)*3,61											
4-100-060		Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	3,61		0,0676875			517,10		84,11
Объём: (0,0676875)*1											
91.14.03-001		Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,08		0,0015	1,43		873,62		35,00
Объём: (0,01875)*0,08											
4-100-040		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч		0,08	0,0015			384,96		0,58
Объём: (0,0015)*1											
02.2.05.04-2090		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м³	0,04		0,00075			3 070,64		2,30
Объём: (0,01875)*0,04											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-001.1-1		НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	92					142,79
Пр/774-001.1		СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	46					55,07
											50,66
25,33											
Всего по позиции											
46	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м³	0,15	0,15	0,15			11 668,27		218,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-100-23		Объём: (65+10)*0,2									
		1 ОТ	чел.-ч			2,16					694,98
		Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		2,16			321,75		694,98
		Объём: (0,15)*14,4									
91.01.02-004		2 ЭМ									
		ОТ _М (3Т _М)	чел.-ч			2,082					5 385,88
		Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77		0,2655	1 933,00	1,34	2 590,22		1 013,87
		Объём: (0,15)*1,77									687,70
4-100-060		Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	1,77		0,2655			517,10		137,29
		Объём: (0,2655)*1									
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	4,29		0,6435			1 795,99		1 155,72
		пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т									
4-100-050		Объём: (0,15)*4,29									
		Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	4,29		0,6435			442,41		284,69
		Объём: (0,6435)*1									
		Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		1,062	2 391,60	1,33	3 180,83		3 378,04
4-100-060		Объём: (0,15)*7,08									
		Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	7,08		1,062			517,10		549,16
		Объём: (1,062)*1									
		Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м³	маш.-ч	0,74		0,111	1 043,14	1,42	1 481,26		164,42
4-100-040		Объём: (0,15)*0,74									
		Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,74		0,111			384,96		42,73
		Объём: (0,111)*1									
		4 М									
01.7.03.01-0001		Вода	м³	5		0,75	35,71	0,34			9,11
		Объём: (0,15)*5							12,14		9,11
		Песок для строительных работ природный	м³	П		П					
		Объём: (0,15)*110									
02.3.01.02		ФОТ									
		НР Автомобильные дороги	%	147		147					
		СП Автомобильные дороги	%	134		134					
		Объём: (0,15)*110									
46.1 02.3.01.02-1118		Итого прямые затраты									7 103,84
		Песок природный для строительных работ II класс, средний	м³	110		16,5	565,20	1,34	757,37		12 496,61
		Объём: (0,15)*110									
		ФОТ									
Пр/812-021.0-1 Пр/774-021.0		НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 708,85
		СП Автомобильные дороги	%	134		134					2 512,01
		Объём: (0,15)*110									2 289,86
		Объём: (0,15)*110									24 402,32
47 ГЭСН 27-07-014-01		Всего по позиции									
		Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным методом	100 м²	0,75		0,75					
		Объём: 65+10									
		Объём: (0,75)*115									
1-100-38		1 ОТ	чел.-ч			86,25					32 459,33
		Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	115		86,25			376,34		32 459,33
		Объём: (0,75)*115									
		Объём: (0,75)*115									